

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001</b>	<b>M3</b>		<b>4,56</b>	<b>5,05</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,14	17,09
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,125	6,30	6,30
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 0,70M X 0,90M</b>	<b>UNID</b>		<b>774,63</b>	<b>838,77</b>
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,22	4,79	4,79
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,06	14,25	14,25
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4	91,80	91,80
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,89	0,50	0,50
SINAPI-I	1350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,2	48,00	48,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50,25	0,49	0,49
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,13	62,50	62,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	62,50	62,50
SINAPI-I	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,31	19,57	19,57
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	57,8	2,85	2,85
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	20,42	23,21
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	24,68	28,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,21	15,14	17,09
<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,15m, C/ MATERIAL ARGILLO ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA CONSIDERANDO O TRANPORTE EM 5KM</b>	<b>M3</b>		<b>14,82</b>	<b>15,11</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	15,14	17,09
sinapi	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	5	0,80	0,82
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	9,31	9,31
<b>Composição</b>	<b>016</b>	<b>RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO - REF SINAPI 85335</b>	<b>M</b>		<b>7,48</b>	<b>8,48</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	15,14	17,09
<b>Composição</b>	<b>82</b>	<b>BANCO EM TÁBUAS DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADA - Composição Referência SEDOP 250312</b>	<b>M</b>		<b>1.111,71</b>	<b>1.126,42</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	26,32	30,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	15,14	17,09
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	10,45	10,45
COTAÇÃO	20	Madeira eucalipto tratada para deck	m³	0,47	2.080,00	2.080,00
SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,68	18,76	20,56
<b>Composição</b>	<b>89</b>	<b>Deck em madeira eucalipto tratada, pranchas de 3,5x15x150cm, distanciamento entre tábuas de 5mm - Referência C30.40.10.10.003</b>	<b>m²</b>		<b>131,42</b>	<b>139,14</b>
Cotação	20	Madeira eucalipto tratada para deck	m³	0,035	2.080,00	2.080,00
SINAPI-I	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	20	0,15	0,15
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	20,04	22,76
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	26,32	30,03
<b>Composição</b>	<b>90</b>	<b>Fornecimento e Assentamento de peças de Eucalipto Ø16/19cm - Referência ORSE 11115</b>	<b>m</b>		<b>44,32</b>	<b>47,17</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,14	17,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,68	28,12
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	1	21,21	21,21
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	11,33	11,33
<b>Composição</b>	<b>91</b>	<b>Fornecimento e Assentamento de peças de Eucalipto Ø20/25cm - Referência ORSE 11116</b>	<b>M</b>		<b>84,59</b>	<b>88,51</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	15,14	17,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	24,68	28,12
SINAPI-I	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	1	52,38	52,38
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3	11,33	11,33
<b>Composição</b>	<b>92</b>	<b>GUARDA-CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO- Referência tabela ORSE 8666</b>	<b>M</b>		<b>129,81</b>	<b>135,47</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,14	17,09
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,32	30,03
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	10,63	10,63
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	1,395	21,21	21,21
Cotação	20	Madeira eucalipto tratada para deck	m³	0,028	2.080,00	2.080,00
<b>Composição</b>	<b>95</b>	<b>Contraventamento com tábua de madeira tratada 15 x 3,5cm - Eucalipto ou equivalente técnico - Referência ORSE 11114</b>	<b>m</b>		<b>34,03</b>	<b>36,88</b>
Cotação	20	Madeira eucalipto tratada para deck	m³	0,00525	2.080,00	2.080,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,14	17,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,68	28,12
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	11,33	11,33

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>96</b>	<b>Fornecimento e Assentamento de peças de Eucalipto Ø12/15cm - Referência ORSE 11115</b>	<b>m</b>		<b>33,65</b>	<b>36,50</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,14	17,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,68	28,12
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	1	10,54	10,54
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	11,33	11,33
<b>Composição</b>	<b>97</b>	<b>Fornecimento e Assentamento de peças em Eucalipto Ø18/22cm - Referência ORSE 11115</b>	<b>m</b>		<b>44,32</b>	<b>47,17</b>
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,14	17,09
sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,68	28,12
sinapi-i	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	1	21,21	21,21
sinapi-i	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	11,33	11,33
<b>Composição</b>	<b>98</b>	<b>Fornecimento e cravação de estacas de Eucalipto Ø20/25cm - Referência SIURB Infra 080100</b>	<b>m</b>		<b>73,69</b>	<b>74,80</b>
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,49	17,48
SINAPI-I	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	1,1	52,38	52,38
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,1	114,43	119,57

08/05/2020

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU: