PREFEITURA DE LAGUNA

Secretaria de
Planejamento Urbano, Desenv. Econômico e Social
Av. Colombo Machado Salles,145
Shopping Tordesilhas, 4° andar
Centro Histórico / Laguna-SC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

EDITAL Nº

OBJETO:

CÓDIO ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNIDADE: UNID.

SERVIÇO: Recuperação de caixa boco de lobo, fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido

A - EQUIPAMENTO	QTDE.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
Grupo gerador - 2,5 /3 kVA	1	1,0000	0,0000	12,4640	0,9864	12,46
Martelete rompedor elétrico - 1,5 kW	1	1,0000	0,0000	3,5642	0,3113	3,56
Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1	1,0000	0,0000	15,2348	1,0518	15,23
Retroescavadeira	1	0,2000	0,8000	98,6200	40,9200	52,46
					TOTAL (A)	83,72

B - MÃO DE OBRA	QTDE.	Coef. K	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
Servente	2,0000	8,0000	15,58	249,2800
Pedreiro	1,0000	4,0000	21,11	84,4400
Encarregado	1,0000	0,2000	38,74	7,7480
			TOTAL (B)	341,4680
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)	1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)		425,1910
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / C = (D)				425,1910

C - MATERIAIS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNITÁRIO
Argamassa cimento e areia 3x1	m³	0,21368	433,95	92,7264
Disco diamantado - D = 350 mm	unid.	0,04560	386,44	17,6217
Ponteiro para martelete de 22 x 600 mm	unid.	0,06420	189,68	12,1775
Grelha de ferro fundido	unid.	1,00000	272,44	272,4400
Bloco de concreto tipo paver	unid.	65,0000	1,16	75,4000
			TOTAL (E)	470,3656

D - ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNITÁRIO
			TOTAL (F)	0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL [(D) + (E) + (F)]	895,5566

B.D.I	25,00%	223,89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL		**1.119,45**

GABRIELA BELMIRO HERMENEGILDO:08288281990

Assinado de forma digital por GABRIELA BELMIRO HERMENEGILDO:08288281990
Dados: 2021.09.29 13:34:04 -03'00'