



Agente Promotor	Número do Contrato
Prefeitura Municipal de Laguna - SC	
Empreendimento	
Reforma da praça Souza França	
Localização	Data
Av. João Pessoa - Magalhães	

COMPOSIÇÕES

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total	
Composição 02	Retirada e recolocação de meio-fio.	370	Areia média	m³	0,0070	87,28	0,61	
		88309	Pedreiro com encargos	h	0,3600	23,98	8,63	
		88316	Servente com encargos	h	0,3600	18,75	6,75	
		88629	Argamassa traço 1:3	m³	0,0010	567,98	0,57	
								0,00
	Data-base:	set-21	(Sinapi 94275) Assentamento de guia (maio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm.			Total sem BDI		R\$ 16,56
Unidade:	m	BDI (%)				23,58	R\$ 3,90	
Critérios Adotados:		TOTAL					R\$ 20,46	