



Agente Promotor Prefeitura Municipal de Laguna - SC	Número do Contrato
Empreendimento ESCOLA EEB Dr. ARMANDO CALIL BULOS	
Localização Bairro Estreito - Laguna/SC	Data 15 de dezembro de 2021

COMPOSIÇÕES

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
Composição 03	Trama de madeira composta por vigas de madeira aparelhada 6x12cm	Sinapi 20213	Viga aparelhada 6x12cm, em macaranduba, angelim ou equivalente.	m³	1,0000	23,77	23,77
		Sinapi 39027	Prego de aço com cabeça 19x36	kg	0,0500	21,32	1,07
		Sinapi 88239	Ajudante de carpinteiro	h	0,1920	22,61	4,34
		Sinapi 88262	Carpinteiro	h	0,2280	27,79	6,34
	Data-base:	nov-21	Sinapi 100389 - Retirada e recolocação de caibros em telhados.	Total sem BDI			R\$ 35,52
	Unidade:	m		BDI (%)		23,58	R\$ 8,38
	Critérios Adotados:			TOTAL			R\$ 43,90