

PLOTTER CENTER  
PROJETOS DE ENGENHARIA

**Obra**  
Pavimentação - Quartel do Corpo de Bombeiros SINAPI - 01/2022 - Santa  
Militar de Santa Catarina - Laguna SC - Sem Alambrado - 01/2022

**Bancos**  
Catarina  
SICRO3 - 10/2021 - Santa  
Catarina

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>1.238,94</b>	<b>0,51 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	330,39	412,98	1.238,94	0,51 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO PÁTIO</b>					<b>242.395,60</b>	<b>99,49 %</b>
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1800	0,37	0,46	828,00	0,34 %
2.2	4011275	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida	m³	360	83,97	104,96	37.785,60	15,51 %
2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10800	1,77	2,21	23.868,00	9,80 %
2.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1800	0,95	1,18	2.124,00	0,87 %
2.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	160	45,20	56,50	9.040,00	3,71 %
2.6	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1800	75,00	93,75	168.750,00	69,26 %

**Tipo de Licitação**  
**Abertura da Licitação**  
**Número do Processo Licitatório**

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**194.944,37**  
**48.690,17**  
**243.634,54**

Daniela Milanez Zarbato  
Engª Civil 45.221-7 CREA-SC

PROJETOS DE ENGENHARIA  
AV. MARCOLINO M. CABRAL, 1960 SALA 01 TÉRREO – VILA MOEMA – TUBARÃO – SC / Fone:(48)99156-4484  
e-mail: daniela@plottercenter.com.br