



<b>Agente Promotor</b> Prefeitura Municipal de Laguna - SC	<b>Número do Contrato</b> 
<b>Empreendimento</b> Revitalização da Praça Elly Caetano da Silva	
<b>Localização</b> Jardim América, Laguna - SC	<b>Data</b> 27 de Janeiro de 2023

### COMPOSIÇÕES

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário	Total	
Composição 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,50* M - PADRÃO DO MUNICIPIO	SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	12,70	12,70
		SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	8,13	32,52
		SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,0000	300,00	900,00
		SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	21,55	2,37
		SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,62	29,62
		SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,47	42,94
		SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	429,30	4,29
<b>Data-base:</b>	dez.-23						<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 1.024,44</b>
<b>Unidade:</b>	unid.						<b>BDI (%)</b>	<b>R\$ 241,56</b>
<b>Crerios Adotados:</b>							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.266,01</b>

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário	Total	
Composição 08	Baldrame mureta alambreado, escavação, formas, aço e concretagem. Largura 14 cm e altura 45 cm.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,0500	134,49	6,72
		SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	0,6000	269,52	161,71
		SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,5900	749,78	442,37
		SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1,6000	17,65	28,24
		SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1,3750	19,11	26,28
		<b>Data-base:</b>	dez.-23					
<b>Unidade:</b>	unid.						<b>BDI (%)</b>	<b>R\$ 156,88</b>
<b>Crerios Adotados:</b>							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 822,20</b>

Eng. Civil Eduardo Bonn Silva

CREA: 183208-6