

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

 PINTURA EXTERNA MERCADO PÚBLICO  
 LOCAL: LAGUNA - SC  
 CONTRANTE: SECRETARIA DE CULTURA

BASE TABELA				
Data de	Sep/2023			
Região:	Florianópolis/	BDI : 23,58%		
UNID.	QUANT.	LOR SEM BDI (L	OR COM BDI (L	TOTAL (R\$)

1.00	Fonte	Código	<b>Serviços preliminares</b>					
1.10	Sinapi	103,689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	3.00	R\$ 314.40	R\$ 388.54	R\$ 1,165.61
<b>Recuperação Paredes Externas</b>								
2.00								
2.10	Sinapi	99,814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	m2	1,551.74	R\$ 2.04	R\$ 2.52	R\$ 3,911.99
2.20	Deinfra	42,799	RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX	m2	1,551.74	R\$ 3.02	R\$ 3.73	R\$ 5,783.60
2.30	Sinapi	88,415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	1,551.74	R\$ 3.28	R\$ 4.05	R\$ 6,289.86
2.40	Sinapi	95,622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m2	1,551.74	R\$ 17.23	R\$ 21.29	R\$ 33,040.94
2.5	Sinapi	98,555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	m2	91.00	R\$ 29.65	R\$ 36.13	R\$ 3,287.83
<b>Serviços de Acabamento</b>								
3.00								
3.10	Deinfra	42,846	Limpeza final da obra	m2	247.38	R\$ 7.55	R\$ 9.33	R\$ 2,308.13
Preço Total							<b>R\$ 55,787.96</b>	

arq. João Paulo de Oliveira Rodrigues  
 CAU A164882-9