

COMPOSIÇÃO	CP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	0,00	127,85
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	0,00	38,73
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	0,00	29,23
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	0,00	14,21
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	40,91
COMPOSIÇÃO	CP-02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12x10x30CM	M		0,00	54,12
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	0,00	135,00
SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1,005	0,00	30,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	31,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	22,80
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	0,00	726,20
COMPOSIÇÃO	CP-03	CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSÕES 1,10x1,1x1,28m	UN		0,00	1.351,54
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	66	0,00	4,42
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,13	0,00	470,00
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,41	0,00	531,68
SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	0,16	0,00	140,95
SINAPI-I	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	19,47	0,00	8,41
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,2	0,00	27,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	31,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	22,80
SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	0,00	426,30
COMPOSIÇÃO	CP-05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 30x60cm (DUPLA NO MESMO SUPORTE), EM CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO A FOGO	UN		0,00	614,40
SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	0,36	0,00	458,14
SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1	0,00	449,47
COMPOSIÇÃO	CP-06	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB		0,00	2.212,71
SICRO-E	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	CHP	4,1666	0,00	378,03
SICRO-E	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	CHP	0,8334	0,00	405,08
SICRO-E	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	CHP	1,6667	0,00	180,02
COMPOSIÇÃO	CP-07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB		0,00	2.212,71
SICRO-E	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	CHP	4,1666	0,00	378,03
SICRO-E	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	CHP	0,8334	0,00	405,08
SICRO-E	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	CHP	1,6667	0,00	180,02
COMPOSIÇÃO	CP-08	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T		4.702,87	4.702,87
COTAÇÃO	CT-01	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1	4.702,87	4.702,87
COMPOSIÇÃO	CP-09	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T		3.207,46	3.207,46
COTAÇÃO	CT-02	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1	3.207,46	3.207,46
COMPOSIÇÃO	CP-10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T		3.550,87	3.550,87
COTAÇÃO	CT-03	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1	3.550,87	3.550,87
COMPOSIÇÃO	CP-11	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T		240,29	240,29
COTAÇÃO	CT-04	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1	240,29	240,29
COMPOSIÇÃO	CP-12	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T		264,97	264,97
COTAÇÃO	CT-05	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1	264,97	264,97
COMPOSIÇÃO	CP-13	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T		263,69	263,69
COTAÇÃO	CT-06	TRANSPORTE + PEDÁGIO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1	263,69	263,69
COMPOSIÇÃO	CP-14	CANTEIRO DE OBRAS (ALMOXARIFADO E BANHEIRO QUÍMICO)	VB		7.530,00	7.530,00
COTAÇÃO	CT-07	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO DE 3,00 x 1,50 x 2,20m (INCLUSIVE FRETE)	MÊS	6	405,00	405,00
COTAÇÃO	CT-08	INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM NO MÍNIMO 1 LIMPEZA SEMANAL	MÊS	6	850,00	850,00

26/10/2023

Data

Responsável Técnico:

Norton dos Santos Filho

CREA/CAU:

139329-8