

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Revitalização da Praça Hercilio Elias Vieira
 Localização: Rua Manoel Jerônimo de Amorim, Cabeçuda, Laguna - SC
 Preço base: SINAPI DEZEMBRO/2023 - Não Desonerado ORSE DEZEMBRO/2023

BDI 1: 23,58%
 BDI 2: 15,69%



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	BDI	PR. UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)	Percentual do valor total(%)	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal item 1.0	R\$ 20.352,14	6,11%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (1,50X2,00M)	M²	3,00	R\$ 314,92	BDI 1	R\$ 389,18	R\$ 1.167,53	0,35%	
1.2	CP-01	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 422,59	BDI 1	R\$ 522,24	R\$ 522,24	0,16%	
1.3	CP-02	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 2.695,42	BDI 1	R\$ 3.331,00	R\$ 3.331,00	1,00%	
1.4	CP-03	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE OBRA COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. BASE: ORSE 04175)	M²	1220,92	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,74	R\$ 897,51	0,27%	
1.5	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018)	M²	1000,67	R\$ 0,45	BDI 1	R\$ 0,56	R\$ 556,48	0,17%	
1.6	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO APÓS A LIMPEZA MECANIZADA E REMOÇÃO DE LAJOTAS	M²	1220,92	R\$ 1,25	BDI 1	R\$ 1,54	R\$ 1.886,02	0,57%	
1.7	104797	SINAPI	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO	M	270,00	R\$ 18,29	BDI 1	R\$ 22,60	R\$ 6.102,75	1,83%	
1.8	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE LAJOTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	205,00	R\$ 19,50	BDI 1	R\$ 24,10	R\$ 4.940,11	1,48%	
1.9	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	4,20	R\$ 109,18	BDI 1	R\$ 134,92	R\$ 566,68	0,17%	
1.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA DMT 2,7KM) - (PISO DE CONCRETO E CAMADA VEGETAL)	M³XKM	146,43	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 381,82	0,11%	
2.0			PAVIMENTAÇÃO						Subtotal item 2.0	R\$ 107.538,25	32,27%
2.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE H=5CM - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO)	M³	30,47	R\$ 183,66	BDI 1	R\$ 226,97	R\$ 6.915,80	2,08%	
2.2	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BGS - DMT 27,3KM)	M³XKM	831,84	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 2.169,07	0,65%	
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (COR NATURAL) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	330,70	R\$ 74,04	BDI 1	R\$ 91,50	R\$ 30.258,60	9,08%	
2.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (COR GRAFITE) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	76,95	R\$ 74,04	BDI 1	R\$ 91,50	R\$ 7.040,82	2,11%	
2.5	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COR TERRACOTA)	M²	167,20	R\$ 81,14	BDI 1	R\$ 100,27	R\$ 16.765,61	5,03%	
2.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA PISO INTERTRAVADO - DMT 5,6KM)	M³XKM	193,84	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 505,45	0,15%	
2.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PÓ DE PEDRA PISO INTERTRAVADO - DMT 27,3KM)	M³XKM	86,98	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 226,80	0,07%	
2.8	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	M	395,90	R\$ 42,94	BDI 1	R\$ 53,07	R\$ 21.008,53	6,30%	
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA ASSENTAMENTO GUIA - DMT 5,6KM)	M³XKM	15,52	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 40,47	0,01%	
2.10	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	M	5,95	R\$ 47,70	BDI 1	R\$ 58,95	R\$ 350,74	0,11%	
2.11	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA ASSENTAMENTO GUIA - DMT 5,6KM)	M³XKM	0,23	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 0,61	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Revitalização da Praça Hercilio Elias Vieira
 Localização: Rua Manoel Jerônimo de Amorim, Cabeçuda, Laguna - SC
 Preço base: SINAPI DEZEMBRO/2023 - Não Desonerado ORSE DEZEMBRO/2023

BDI 1: 23,58%
 BDI 2: 15,69%



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	BDI	PR. UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)	Percentual do valor total(%)
2.12	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (QUADRA E PARQUE INFANTIL)	M³	75,40	R\$ 4,75	BDI 1	R\$ 5,87	R\$ 442,60	0,13%
2.13	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA DMT 2,7KM)	M³XKM	203,58	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 530,84	0,16%
2.14	100323	SINAPI	LASTRO DE AREIA MÉDIA HIGIENIZADA (QUADRA H=20CM E PARQUE INFANTIL H=50CM)	M³	75,40	R\$ 192,42	BDI 1	R\$ 237,79	R\$ 17.929,56	5,38%
2.15	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (LASTRO DE AREIA MÉDIA - DMT 5,6KM)	M³XKM	422,24	R\$ 2,11	BDI 1	R\$ 2,61	R\$ 1.101,01	0,33%
2.16	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	75,40	R\$ 9,00	BDI 1	R\$ 11,12	R\$ 838,61	0,25%
2.17	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (BASE-PLACA DE REGISTRO HISTÓRICO H=1,10M)	M³	0,39	R\$ 528,84	BDI 1	R\$ 653,54	R\$ 251,61	0,08%
2.18	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	3,00	R\$ 3,27	BDI 1	R\$ 4,04	R\$ 12,12	0,00%
2.19	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	3,00	R\$ 11,06	BDI 1	R\$ 13,67	R\$ 41,00	0,01%
2.20	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (PERGOLADO, BANCOS E LIXEIRAS)	M³	1,70	R\$ 528,84	BDI 1	R\$ 653,54	R\$ 1.108,40	0,33%
3.0			ACESSIBILIDADE					Subtotal item 3.0	R\$ 3.465,43	1,04%
3.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (PODOTÁTIL ALERTA NA COR VERMELHA)	M²	10,80	R\$ 81,14	BDI 1	R\$ 100,27	R\$ 1.082,95	0,32%
3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (PODOTÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA)	M²	23,76	R\$ 81,14	BDI 1	R\$ 100,27	R\$ 2.382,48	0,71%
4.0			QUADRA DE FUTEVÔLEI					Subtotal item 4.0	R\$ 70.091,95	21,03%
4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA P/ VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO P/ COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M³	4,00	R\$ 138,79	BDI 1	R\$ 171,52	R\$ 685,38	0,21%
4.2	CP-05	COMPOSIÇÃO	MURETA / VIGA BALDRAME 15 X 40 CM	M	66,60	R\$ 174,57	BDI 1	R\$ 215,73	R\$ 14.367,58	4,31%
4.3	CP-08	COMPOSIÇÃO	ESTACA BROCA DE CONCRETO (FCK = 15 MPA), DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (REF. BASE SINAPI: 101173) (32 ESTACAS - H=50CM)	M	16,00	R\$ 40,96	BDI 1	R\$ 50,62	R\$ 809,89	0,24%
4.4	CP-06	COMPOSIÇÃO	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). (REF. BASE: SINAPI 102362)	M²	266,40	R\$ 158,60	BDI 1	R\$ 196,00	R\$ 52.214,29	15,67%
4.5	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M²	39,96	R\$ 27,18	BDI 1	R\$ 33,59	R\$ 1.342,22	0,40%
4.6	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M²	39,96	R\$ 13,62	BDI 1	R\$ 16,83	R\$ 672,59	0,20%
5.0			MOBILIÁRIO					Subtotal item 5.0	R\$ 55.285,40	16,59%
5.1	CP-07	COMPOSIÇÃO	KIT DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM	UN	1,00	R\$ 2.898,85	BDI 2	R\$ 3.353,68	R\$ 3.353,68	1,01%
5.2	5	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 x 0,70 M (PLACA DE REGISTRO HISTÓRICO)	UN	1,00	R\$ 2.085,98	BDI 2	R\$ 2.413,27	R\$ 2.413,27	0,72%
5.3	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60L, CESTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	4,00	R\$ 1.346,12	BDI 2	R\$ 1.557,33	R\$ 6.229,30	1,87%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Revitalização da Praça Hercilio Elias Vieira
 Localização: Rua Manoel Jerônimo de Amorim, Cabeçuda, Laguna - SC
 Preço base: SINAPI DEZEMBRO/2023 - Não Desonerado ORSE DEZEMBRO/2023

BDI 1: 23,58%
 BDI 2: 15,69%



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	BDI	PR. UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)	Percentual do valor total(%)
5.4	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MADEIRA ITAUBA OU SIMILAR, FIXADO EM ESPERA DE CONCRETO	M²	25,60	R\$ 575,28	BDI 1	R\$ 710,93	R\$ 18.199,83	5,46%
5.5	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	UN	3,00	R\$ 760,94	BDI 2	R\$ 880,33	R\$ 2.640,99	0,79%
5.6	CP-10	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO E MADEIRA COM ENCOSTO, CONFORME PROJETO	UN	2,00	R\$ 529,77	BDI 2	R\$ 612,89	R\$ 1.225,77	0,37%
5.7	CP-11	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO E MADEIRA SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO	UN	7,00	R\$ 397,49	BDI 2	R\$ 459,86	R\$ 3.218,99	0,97%
5.8	Nº 8443/2023	COMPRA DIRETA - PML	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA TRATADA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 8.500,00	BDI 2	R\$ 9.833,65	R\$ 9.833,65	2,95%
5.9	CP-09	COMPOSIÇÃO	ARQUIBANCADA EM BLOCO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 6.611,04	BDI 1	R\$ 8.169,92	R\$ 8.169,92	2,45%
6.0			ÁREAS VERDES					Subtotal item 6.0	R\$ 13.146,68	3,94%
6.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE MANACÁ DA SERRA	UN	4,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 342,21	0,10%
6.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA JERIVÁ H=2,00M	UN	3,00	R\$ 385,93	BDI 2	R\$ 446,48	R\$ 1.339,45	0,40%
6.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA PITANGUEIRA h=2,00m	UN	3,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 256,66	0,08%
6.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA ARAÇÁ h=2,00m	UN	1,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 85,55	0,03%
6.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA TANGENIRA PONKAN h=2,00m	UN	1,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 85,55	0,03%
6.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE IPÊ ROSA H=2,00M	UN	3,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 256,66	0,08%
6.7	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE IPÊ AMARELO H=2,00M	UN	2,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 171,11	0,05%
6.8	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE IPÊ ROXO H=2,00M	UN	1,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 85,55	0,03%
6.9	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE IPÊ VERDE H=2,00M	UN	1,00	R\$ 73,95	BDI 2	R\$ 85,55	R\$ 85,55	0,03%
6.10	98509	SINAPI	PLANTIO DE AGAPANTO (Plantio de Agapanthus) h=0,50M	UN	10,00	R\$ 47,44	BDI 2	R\$ 54,88	R\$ 548,83	0,16%
6.11	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	258,85	R\$ 13,03	BDI 2	R\$ 15,07	R\$ 3.902,01	1,17%
6.12	7144	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA 12,5CM	M	13,48	R\$ 15,49	BDI 2	R\$ 17,92	R\$ 241,57	0,07%
6.13	CP-12	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (REF. BASE ORSE: 02394)	M³	26,07	R\$ 190,54	BDI 2	R\$ 220,43	R\$ 5.745,98	1,72%
7.0			ILUMINAÇÃO					Subtotal item 7.0	R\$ 60.588,90	
7.1	10601	ORSE	Kit solar p/ iluminação HT-010 US25.100.130-6 com poste de aço galv. de 6m, painel solar monocristalino 10w/24v, 2 baterias 65AH/12v seladas de chumbo-ácido, lâmpada LED 25w/24v/2100Lm, controle inteligente 10A/12V/24V	UN	8,00	R\$ 6.128,51	BDI 1	R\$ 7.573,61	R\$ 60.588,90	18,18%
8.0			SERVIÇOS FINAIS					Subtotal item 8.0	R\$ 2.809,10	0,84%
8.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE PISO COM VASSOURA À SECO. AF_04/2019	M²	609,41	R\$ 3,73	BDI 1	R\$ 4,61	R\$ 2.809,10	0,84%

Custo TOTAL com BDI incluso R\$ 333.277,85 100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Revitalização da Praça Hercilio Elias Vieira
 Localização: Rua Manoel Jerônimo de Amorim, Cabeçuda, Laguna - SC
 Preço base: SINAPI DEZEMBRO/2023 - Não Desonerado ORSE DEZEMBRO/2023

BDI 1: 23,58%
 BDI 2: 15,69%



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	BDI	PR. UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)	Percentual do valor total(%)
JUSTIFICATIVAS										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JUSTIFICATIVAS						
5.2	5	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 x 0,70 M (PLACA DE REGISTRO HISTÓRICO)	O item em questão da planilha não foi encontrado na tabela SINAPI então foi utilizada a ORSE. A consulta foi feita pela última vez em: 26/01/2024 às 18:51h.						
5.5	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	O item em questão da planilha não foi encontrado na tabela SINAPI então foi utilizada a ORSE. A consulta foi feita pela última vez em: 27/01/2024 às 15:40h.						
5.8	Nº 8443/2023	COMPRA DIRETA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA TRATADA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	Ao item não encontrado no SINAPI e na ORSE foi utilizado como parâmetro outra contratação realizada por compra direta pelo município de Laguna, conforme documentação anexa disponível no site: https://laguna.sc.gov.br/uploads/sites142/2022/05/2319253_Composicao_02___Banco_concreto_e_madeira.pdf .						
6.12	7144	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA 12,5CM	O item em questão da planilha não foi encontrado na tabela SINAPI então foi utilizada a ORSE. A consulta foi feita pela última vez em: 27/01/2024 às 16:27h.						
7.1	10601	ORSE	Kit solar p/ iluminação HT-010 US25.100.130-6 com poste de aço galv. de 6m, painel solar monocristalino 10w/24v, 2 baterias 65AH/12v seladas de chumbo-ácido, lâmpada LED 25w/24v/2100Lm, controle inteligente 10A/12V/24V	O item em questão da planilha não foi encontrado na tabela SINAPI então foi utilizada a ORSE. A consulta foi feita pela última vez em: 26/01/2024 às 18:39h.						

Documento assinado digitalmente

gov.br ALANNA URBANO
 Data: 29/02/2024 15:37:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico