

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA	POSTO SALVA-VIDAS - PRAIA DO GI							BDI 1	23,58%			
ENDEREÇO	PRAIA DO GI, LAGUNA/SC							BDI 2	-			
TABELAS	SINAPI/SC - 07/2024 SICRO/SC - 04/2024 (NÃO DESONERADA)							BDI 3	-			
ITEM	FONTE	Tr	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL DO VALOR	
SERVIÇOS PRELIMINARES										Subtotal item 1.0	R\$ 1.702,20	3,60%
1.1	SINAPI		103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R\$ 315,62	BDI 1	R\$ 390,04	R\$ 1.170,13	2,47%	
1.2	SINAPI		99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	60,00	R\$ 2,26	BDI 1	R\$ 2,79	R\$ 167,57	0,35%	
1.3	SINAPI		100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,00	R\$ 9,19	BDI 1	R\$ 11,36	R\$ 56,79	0,12%	
1.4	SINAPI		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,00	R\$ 2,49	BDI 1	R\$ 3,08	R\$ 307,71	0,65%	
SERVIÇOS DE ESTRUTURA										Subtotal item 2.0	R\$ 3.784,92	8,00%
2.1	SINAPI		96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,00	R\$ 155,99	BDI 1	R\$ 192,77	R\$ 385,54	0,81%	
2.2	SINAPI		95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	5,00	R\$ 139,75	BDI 1	R\$ 172,70	R\$ 863,52	1,82%	
2.3	SINAPI		103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,00	R\$ 1.026,00	BDI 1	R\$ 1.267,93	R\$ 2.535,86	5,36%	
ESTRUTURA DE MADEIRA										Subtotal item 3.0	R\$ 28.072,16	59,30%
3.1	COMPOSIÇÃO		CP-01	ESTRUTURA DE MADEIRA (PILARES E TESOURAS)	UN	1,00	R\$ 13.941,02	BDI 1	R\$ 17.228,31	R\$ 17.228,31	36,39%	
3.2	SINAPI		97013	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	12,00	R\$ 134,68	BDI 1	R\$ 166,44	R\$ 1.997,25	4,22%	
3.3	SINAPI		101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	30,00	R\$ 238,62	BDI 1	R\$ 294,89	R\$ 8.846,60	18,69%	
COBERTURA										Subtotal item 4.0	R\$ 1.123,53	2,37%
4.1	SINAPI		94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,00	R\$ 47,85	BDI 1	R\$ 59,13	R\$ 1.123,53	2,37%	
FECHAMENTO										Subtotal item 5.0	R\$ 6.594,45	13,93%
5.1	SINAPI		10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	208,00	R\$ 9,71	BDI 1	R\$ 12,00	R\$ 2.495,92	5,27%	
5.2	SINAPI		102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110,00	R\$ 18,05	BDI 1	R\$ 22,31	R\$ 2.453,68	5,18%	
5.3	SINAPI		102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,00	R\$ 18,05	BDI 1	R\$ 22,31	R\$ 892,25	1,88%	
5.4	SINAPI		88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	150,00	R\$ 4,06	BDI 1	R\$ 5,02	R\$ 752,60	1,59%	
TERRAPLENAGEM										Subtotal item 6.0	R\$ 6.063,33	12,81%
6.1	SINAPI		100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	R\$ 591,39	BDI 1	R\$ 730,84	R\$ 4.385,04	9,26%	
6.2	SINAPI		90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 679,03	BDI 1	R\$ 839,15	R\$ 1.678,29	3,55%	
TOTAL										R\$ 47.340,59	100,00%	

- O orçamento está em concordância com a Lei Federal 14.133/2021 e o Decreto 6951/2023 do Município de Laguna.